

東京外国語大学本郷サテライト外壁改修工事

数量書（参考数量）

参考数量

名 称	摘 要	数 量	単 位	備 考
東京外国語大学本郷サテライト外壁改修工事				
(A) 直接工事				
I. 本郷サテライト外壁改修工事				
1. 仮設工事				
外部足場		1.0	式	
災害防止等		1.0	式	
養生・整理清掃後片付け		1.0	式	
仮設運搬費		1.0	式	
2. 防水改修工事				
シーリング打替え(ポリサルファイド系)	軽微なもの	14.3	m	
シーリング打替え(ポリサルファイド系)	PS-2 10×15	192.0	m	
シーリング打替え(ポリサルファイド系)	PS-2 20×15	472.0	m	
シーリング打替え(ポリサルファイド系)	PS-2 30×10	338.0	m	
シーリング打替え(ポリウレタン系)	PU-2 20×15	1,596.0	m	
とい金物取替(足金物)	亜鉛溶融亜鉛メッキ	1.0	ヶ所	
とい金物取替(受金物)	亜鉛溶融亜鉛メッキ	2.0	ヶ所	
3. 外壁改修工事				
外壁面の事前調査	目視等による確認、マーキング、計測図面記入	215.0	m ²	タイル面
外壁面洗浄	高圧ポンプ 10～15MPa程度	1,019.0	m ²	タイル面・塗装面
パネル面Uカットシーリング	南面	1.0	m	
セメント成形板面塗装塗替え	吹付けタイル→UEP	803.0	m ²	【改修工法①】
4. 塗装改修工事				
けい酸カルシウム板面塗装塗替え	吹付けタイル→UEP	13.6	m ²	【改修工法②】
鉄面塗装塗替え	SOP→LS2-UE(下地RB種)	28.6	m ²	【改修工法③】 (建具・鉄骨階段)
5. 雑改修工事				
建具清掃		121.0	m ²	片面
避雷針ボルト防錆処理		6.0	ヶ所	
避雷針ボルト緩み改善		1.0	ヶ所	